Solrik AB

Inför stambyte – checklista för styrelsen

Det här behöver styrelsen ha koll på – från underlag och beslut till upphandling och genomförande.

Underlag

- Aktuell underhållsplan och statusbesiktning av stammarna (t.ex. filmning av avlopp).
- Ritningar över stammar, badrum och kök – kontrollera att de stämmer med verkligheten.
- Sammanställning av tidigare åtgärder och kända skador.

Beslut och ekonomi

- Bestäm omfattning: endast stammar, eller även badrum, kök och el.
- Ta fram budget och finansiering – påverkas avgiften?
- Kontrollera vilka beslut som kräver stämma och vilka regler i stadgarna som gäller.

Medlemmarna

- Informera tidigt: tidplan, störningar, tillgång till vatten och toalett under arbetet.
- Planera för tillval och för lägenheter med egna tidigare renoveringar.

Upphandling och genomförande

- Begär offerter på samma underlag så att de går att jämföra.
- Klargör entreprenadform, garantitid, besiktningar och vem som är BAS-P/BAS-U.
- Utse en kontaktperson i styrelsen och bestäm hur ändringar ska hanteras.